

Nyt Mosede Fort

Stedsanalyse februar 2025



Nyt Mosede Fort

Stedsanalyse februar 2025

Indhold

1.0 Introduktion, s. 5

2.0 Fredningsforhold, s. 9

3.0 Fortets historie, s. 13

3.1 Et fortidsminde i udvikling, s. 13

3.2 Bygningsudvikling, s. 15

4.0 Fortet i dag, s. 17

4.1 Ankomsten, s. 17

4.2 Strandparken, s. 19

4.3 Fortet , s. 21

5.0 Bevaringsværdier, s. 23

6.0 Konklusion, s. 27

6.1 Konklusion, s. 27

6.2 Konkurrenceområde & byggefelt, s. 29

7.0 Bilag, s. 31

7.1 Fotografisk registrering, s. 31

7.2 Luftfoto fra i dag, s. 36

7.3 Historiske billeder, s. 37

8.0 Kilder, s. 53



Indgangen til Kasematterne. På bygningen står der Mosede Batteri. Det militære anlæg er dog siden byggeriet blev påbegyndt i 1913 blevet kaldt Mosede Fort.

1.0 Introduktion

Mosedes Fort er et fredet, militært anlæg, beliggende ved Køge Bugt i Greve Kommune. I dag fungerer Mosede Fort som et museum, der formidler et Danmark under 1. Verdenskrig. Museet rummer et potentiale for at kunne tilbyde endnu flere besøgende en varieret og helstøbt museumsoplevelse, hvor oplysning, oplevelse og opdagelse går hånd i hånd.

Museet har på den baggrund formuleret en vision om at styrke et Nyt Mosede Fort som attraktion gennem fire hovedelementer:

- Ny museumsbygning
- Plads til fællesskab
- Plads til udstilling
- Løft af det fredede fortidsminde

En ny museumsbygning skal kunne indskrive sig i området ved fortidsmindet og danne rammerne om en unik besøgsoplevelse på Mosede Fort.

Visionen danner baggrund for udskrivning af en projektkonkurrence. Stedsanalysen indgår som en del af den indledende planlægning forud for projektkonkurrencen.

I forbindelse med udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet til projektkonkurrencen, er der foretaget en kortlægning og analyse af området omkring Mosede Fort.

Konklusionerne fra dette arbejde er samlet i nærværende Stedsanalyse.


Stedsanalysen er anvendt til dialog om de landskabelige og bygningsmæssige værdier med Slots- og Kulturstyrelsen, samt de øvrige myndigheder og interessenter.

Formålet med Stedsanalysen er at give en kortfattet introduktion til stedet og herunder at foretage en arkitektfaglig værdisætning af områdets landskab, bygninger og de kulturhistoriske værdier. Stedsanalysen fremhæver en række forhold, der er vigtigt at medtage i den fremtidige udvikling af området. Den indeholder derudover fredningsforhold og øvrige myndighedsmæssige forhold, som er gældende for området og som den kommende projektkonkurrence skal tage i betragtning.

Stedsanalysen har fokus på Mosede Fort som kulturarv og gennemgår overordnet stedets historie, men har primært fokus på de landskabelige og bygningsmæssige bevaringsværdier og særlige kvaliteter.

Til brug for afholdelse af den kommende projektkonkurrence indeholder Stedsanalysen en konklusion med fastlæggelse af et konkurrenceområde og byggefelt. Fastlæggelsen er foretaget på baggrund af stedets landskabelige og bygningsmæssige værdier. Stedsanalysen suppleres af en fotografisk registrering af området, kortbilag og historiske fotos.


De relevante forhold i forbindelse med etablering af en ny museumsbygning vil fremgå af konkurrenceprogrammet. Stedsanalysen vil indgå som bilag til projektkonkurrencen. Med Stedsanalysen får konkurrencedeltagerne en fælles baggrundsviden som afsæt for projektkonkurrencen og det er håbet at inspirere konkurrencedeltagerne, så projektkonkurrencen vil være med til at styrke oplevelsen af Mosede Fort og omgivelserne som en helhed med afsæt i de eksisterende kvaliteter.



Matrikellinje
 Skov
 Eng / grønt
 Strand
 Hav


--- (1) Byggefelt
 +++ (2) Fortgård
 --- (3) Konkurrenceområde

—
 - - -
 —




Figur 1
Oversigtskort Mosede Fort 1:2000
Tegningen er vejledende


Se også diagrammer til frednings- og beskyttelsesforhold på side 8 og 10



Figur 2
Fredede fortidsminder - vedtaget (kulturarv)
(GIS)



Figur 4
Fredet område §3 34-41
(DAI)



Figur 3
Fredede Fortidsminder - beskyttet areal
indenfor 100 m omkring fortidsminde
(Kulturarvstyrelsen)

Matrikellinje



Frednings- og beskyttelsesforhold
Diagrammer 1:10.000


2.0 Fredningsforhold

Mosedes Fort og det omkringliggende område er underlagt fredninger og beskyttelseslinjer.


Museumsloven

Mosedes Fort er et fredet fortidsminde. Lovens §29e: "Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder". Fredningen omfatter hele området omkring fortets kerne. Det er Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), der er myndighed på vegne af Kulturministeren og alle ændringer på fortidsmindet skal godkendes af SLKS. Greve Kommune har løbende været i dialog med SLKS om projektet og herunder fastlæggelse af et kommende byggefelt til placering af en ny museumsbygning i forbindelse med planlægning af projektkonkurrencen.


Se figur 2, 3 og 4 på side 8




Figur 5
Kommuneplan naturbeskyttet areal - vedtaget
(planDK)




Figur 8
Strandbeskyttelseslinje
(GIS)




Figur 6
Naturbeskyttelses §3 Overdrev
(DAI)



Figur 9
Skovbyggeinje §17



Figur 7
Naturbeskyttelses §3 Strandeng
(DAI)



Figur 10
Kommuneplan skovrejsning - vedtaget
Skovrejsning uønsket
(planDK)

Matrikellinje - - - - -

Naturbeskyttelsesloven

Ideen med denne fredning er at friholde det meste af det fredede område til rekreativt område og forstkernen til museum. Af fredningen lyder det: "1. Der gives almenheden adgang til at færdes og opholde sig på arealet, 2. Arealet og de på dette værende faste forsvarsanlæg fredes således, at den nuværende tilstand ikke forandres". I fredningsbeskrivelsen er oplyst mulige ændringer som kan styrke det rekreative og museumsoplevelsen. Herunder mulighed for opførsel af nye bygninger.

Greve Kommune er myndighed i forbindelse med håndhævelse af naturbeskyttelsesloven. Fredningsnævnet skal godkende placering af en ny museumsbygning indenfor byggefeltet.

Se figur 5, 6 og 7 på side 10

Strandbeskyttelse

Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden. Det betyder, at hele området mellem stranden og Strandvejen er omfattet af strandbeskyttelsen. Formålet med fredningen er at bevare de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier som er knyttet til kysterne. Der må ikke opføres bebyggelse, herunder til- og ombygning, tilplante eller på anden måde ændres på terrænet uden dispensation fra Kystdirektoratet som er myndighed. Kystdirektoratet skal godkende placering af en ny museumsbygning indenfor byggefeltet.

Se figur 8 på side 10

Skovbyggelinje

Skovbyggelinjen løber 300 meter fra skovbrynet syd for Fortet. Det betyder, at hele området omkring Fortet er underlagt denne beskyttelse, hvilket betyder, at der mellem skov og skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse såsom bygninger og skure. Formålet med reglerne er at sikre det frie udsyn til skov og skovbryn og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Greve Kommune kan give dispensation for reglerne om skovbyggelinjen, såfremt en ny museumsbygning placeres indefor byggefeltet.

Se figur 9 og 10 på side 10



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

- Fig. 1. Luftfoto 1946
- Fig. 2. Luftfoto 1977-1978
- Fig. 3. Luftfoto 2003
- Fig 4. Luftfoto 2023

3.0 Fortets historie


3.1 Et fortidsminde i udvikling

Mosedes Fort blev anlagt 1913-16 som en del af Forsvarsordningen af 1909. Fortets hovedfunktion var at forhindre fjendtlig landgang fra havet. Fortet blev derfor anlagt tæt ved stranden i den sydlige del af Mosede, hvor der er dybt vand helt til kysten, og dermed risiko for fjendtlig landgang. Beliggenheden medførte, at fortet kom til at fungere både som en del af søforsvaret og – i sammenhæng med Tunestillingen – landforsvaret. Fortets bemanning talte 150 mand og til at forsvare fortet mod fjenden var fortet tænkt udstyret med seks store haubitser og otte kanoner.

Under 2. Verdenskrig og Besættelsen 1940-45 overtog tysk militær fortet og udvidede bebyggelsen med en række træbarakker som blev opført mod havet. Træbarakkerne kom i en årrække efter Besættelsen til at fungere som interneringslejr.

Fortet forblev et militært anlæg frem til 1969 og i 1970 overgik fortet til Roskilde Amt og området har siden da fungeret som offentlig strandpark.

Greve Kommune overtog fortet fra Roskilde Amt i 2007 og siden 2010 har Greve Kommune løbende renoveret fortet i samarbejde med Greve Museum. I 2014 åbnede Kasematterne som museum og oplevelsescenter med formidling af tiden omkring 1. Verdenskrig.




3.2 Bygningsudvikling

Siden fortet blev anlagt, er bebyggelsen på fortet i tråd med udviklingen af stedet ændret i flere omgange. I forbindelse med overdragelsen af anlægget i 1970 blev en del af de oprindelige bygninger og senere nytilkomne bygninger nedrevet.

I dag er bebyggelsen omkring den centrale del af fortgården bevaret. Herunder kassematterne, dele af strubekasernerne og infirmeribygningen. I anlæggets sydvestlige hjørne udenfor fortgården er der bevaret en nogenlunde intakt kaponiere og på voldanlægget er bevaret en kikkertstation og flere rekylgeværstandspladser.

Den oprindelige bebyggelse på Mosede Fort er kendetegnet ved at være konstrueret i stedstøbt beton og helt eller delvist indbygget i voldanlægget. De senere tilkomne skure og barakbygninger var mere lette konstruktioner i tømmer og bræddebeklædte. Fortmesterboligen som er opført i 1939 har en markant placering i anlæggets centerlinje over for indgangen til fortgården. Fortmesterboligen, som i dag fungerer som billetsalg, kiosk og kontor, adskiller sig fra de øvrige bygninger i form af materialitet, formgivning og type.



Matrikellinje
Biltrafik
Bløde trafikanter
Eks. brandvej



Figur 12
Ankomst & bevægelse, 1:3000
Tegningen er vejledende

4.0 Fortet i dag

4.1 Ankomsten

Siden fortets opførelse har området omkring fortet ændret karakter. Ny bebyggelse er opført og Strandvejen er øget i størrelse. Dette er særligt markant i området nordvest for fortet. I 2002 blev der etableret en rundkørsel på Strandvejen som er meget dominerende for ankomstområdet til fortet, herunder både visuelt og med hensyn til støjniveau.

Området er let tilgængeligt i bil fra nordvest, hvor rundkørslen fører bilister til en stor parkeringsplads som blev anlagt i 1973 i hele fortets længde. Området tiltrækker besøgende med tilbud om en række aktiviteter. Besøgende til stranden finder vej via en af de to stiforbindelser nord og syd for fortet eller over græsplanerne.

Besøgende som ankommer til fods fra Karlslunde Station, følger Mosede Landevej eller stiforbindelsen igennem boligbebyggelsen Karlslunde Kysthave. Forbindelsen på tværs af Strandvejen til parkeringspladsen er en anelse kringlet og tilfældig.

Parkeringspladsen er afgrænset og opdelt af træer som er anlagt i lineære rækker i forbindelse med etablering af parkeringspladsen i 1973. Hele arealet er udført med asfalt.

Nyere beplantning og Fortmesterboligen ligger forholdsvis tæt på jordvolden og slører den visuelle kontakt til fortet og oplevelsen. Fortmesterboligen er med sin placering ydermere med til at begrænse den centrale sigtelinje mod fortets kernen fra vest, som fint er indrammet med en åbning i jordvoldene. Nord for fortmesterbo-

ligen er i nyere tid opført en offentlig tilgængelig toiletbygning.



Ankomsten fra rundkørslen.



Ankomsten som gående fra stien.



Kig mod parkeringspladsen over Karlslunde Strandvej.



Matrikellinje
 Strandpark
 Skov
 Strand
 Hav



Figur 13
 Strandparken, 1:4000
 Tegningen er vejledende

4.2 Strandparken

Mod nord og syd er fortet omgrænset af en stor åben plæne som på hver side igen er afgrænset af skov mod nord og syd. Plænerne har enkelte træer, men er ellers uden beplantning. Plænerne er plant anlagte og kontrasterer derved Fortets voldanlæg. Fra plænerne er der en god visuel kontakt til fortet og det er let at aflæse fortets afgrænsning. Fra Strandvejen og mod stranden er der på hver side af fortet anlagt en lineær stiforbindelse som giver en god sigtelinje langs stierne og som markerer overgang fra plæne til fort på tværs. Skoven som afgrænser plænerne på hver side, er rumdannende og omslutter parkarealet.

Mod øst afgrænses fortet af stranden som over tid er øget i bredden med anlæggelse af høfder ud for fortet. Tærsklen mellem fortet og stranden har tilfældig beplantning med mindre træer og buske som har bredt sig. Der er fortsat en god visuel kontakt til fortet fra stranden. Overgangen mod stranden er skarpt markeret med et lineært stiforløb som giver et sammenhængende forløb som omgrænser fortet. Stien danner en fin sigtelinje på langs af fortet og markerer skarpt overgangen til fortet som hæver sig terrasserende over stien.

Plænerne, parkeringspladsen, stranden og fortet udgør tilsammen strandparken som bruges af lokalbefolkningen.

Se figur 13, side 18




Stien mellem Mosede Fort og stranden.



Plænerne nord for Fortet.



En af trapperne ned til stranden fra Mosede Fort.



Matrikellinje
Eksisterende bygninger
Underjordiske bygninger



Figur 14
Oversigt over fortets eksisterende bygninger, 1:2000
Tegningen er vejledende

4.3 Fortet

Den centrale fortgård kan tilgås fra nordøst, hvor en brolagt sti fra parkeringspladsen med udspring syd for Fortmesterboligen fører til fortet via en åbning i volden. Terrænet er skrånede ned mod fortgården og voldene omslutter én og forstærker oplevelsen. En vigtig sigtelinje er kigget fra Fortmesterboligen og gennem volden mod fortgården, hvor kasematterne afgrænser kigget.

Bygningerne på fortet er tilpasset og trykker sig ned i terrænet hvor landskab og bygning bliver til et og udgør en helhed. Denne disponering af bebyggelsen er en vigtig formidling af fortets funktion. Volden omkring fortgården skaber en dramatisk rumlighed, hvor omverdenen er afskærmet og med ét er man i et historisk rum. Bebyggelsen i Fortgården fremstår nogenlunde intakt og er godt bevaret. Selve Kasematterne er løbende blevet istandsat, men kasernebygningerne trænger til gengæld til en istandsættelse. Flere steder på fortet findes der aftryk og bevarede konstruktioner fra rekylgeværstandspladserne som er vigtige elementer for den samlede historie. En væsentlig attraktion er kikkertstationen, som er indpasset i volden nordøst for fortgården.

Generelt er Fortets bebyggelse i nogenlunde stand, men trænger til vedligeholdelse. De tilbageværende dele af de ombyggede strubekaserne i fortgården, som i dag indeholder en række skure, har potentiale til at få nye funktioner, som kan supplere museumsoplevelsen i kasematterne. I fortgården kan der med fordel tænkes i at udvikle rum, hvor fortidsmindet kan opleves

udendørs, men dog skærmet for vind og regn.




Gangen mellem Kasematterne og kasernebygningerne.



Ankomst til Kasematterne og Fortgården.



Infirmeribygningen.



Matrikellinje
 Snitlinjer
 Sigtelinjefelt



Figur 15
 Snit- og sigtelinjer, 1:2000
 Tegningen er vejledende

5.0 Bevaringsværdier

Det centrale fort, med den oprindelige bebyggelse samt den landskabelige bearbejdning med jordvolde, udgør kernen i den bevaringsværdige kulturarv. Disse elementer er afgørende for at forstå fortets tidligere funktion og skal bevares i sin helhed og sammenhæng. De oprindelige bygninger og deres indpasning i terrænet udgør en vigtig formidling af historien. Dog er Fortmesterboligen, med sin fjerne placering ved den nuværende parkeringsplads, adskilt fra den centrale fortgård.

Den anses derfor ikke som en del af det sammenhængende historiske miljø tæt på selve fortkernen.

Fortet og strandparken udgør en landskabelig oplevelse, hvor rumlighederne sammen formidler historien. Dette ses i mødet mellem selve fortet og det bearbejdede terræn omkring fortet. Denne oplevelse bør bevares og forstyrres så lidt som muligt.



Den visuelle kontakt til og fra fortet understøtter fortets grundtanke om at have udsyn og er vigtig at bevare. Det ubebyggede areal, som omgrænser fortet, er med til at forstærke oplevelsen og forståelsen af fortkernen. Denne oplevelse er intakt mod stranden og plænerne. Mod parkeringspladsen, nordøst for fortet, er oplevelsen mere sløret, og kan med fordel styrkes.




Kig fra Fortmesterboligen mod stranden.




Kig over Fortgården.





Snit AA 1:750
Kig fra sydvest
Tegningen er vejledende



Snit BB 1:750
Kig mod Fortmesterboligen
Tegningen er vejledende



Rester fra rekylgeværstandsplads.

6.0 Konklusion

6.1 Konklusion


Strandparken er et væsentligt element for oplevelsen af fortet og her især kantzonen mellem fort og plæne. Det er afgørende at ny beplantning, bebyggelse og landskabsmæssige indgreb ikke kommer for tæt på jordvoldene og forstyrrer oplevelsen. Fortet har med sit terræn og opbygning en stærk formidlingsevne i sig selv, som ikke bør forstyrres.

Parkeringsarealet nordvest for fortet vil på sigt i en fremtidig udvikling af området med fordel kunne bearbejdes, så sammenhængen mellem ankomsten og fortet styrkes og trafikken på Strandvejen opleves mindre markant.

Fortmesterboligen har en meget markant placering i centeraksen og bliver forstyrrende for oplevelsen af fortet. Dette underbygges ved, at den adskiller sig fra de øvrige bygninger på fortet og forbindelsen mellem Fortmesterboligen og fortet synes svag. Fortmesterboligen har ikke bevaringsværdier som er tilsvarende den øvrige bebyggelse på fortet og en ombygning af denne eller fjernelse kan overvejes for at styrke relationen mellem ankomsten og fortet.



Kig mod Fortmesterboligen og parkeringspladsen.



Matrikellinje
 (1) Byggefelt
 (2) Fortgård
 (3) Konkurrenceområde



Figur 16
 Byggefelt, Fortgård & konkurrenceområde, 1:2000
 Tegningen er vejledende

6.2 Konkurrenceområde og byggefelt

Fastlæggelse af at et større konkurrenceområde og byggefelt er fremkommet gennem dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og Greve Kommune som myndighed. Fastlæggelsen er begrundet med, at en kommende udvikling af området skal foretages ud fra en vurdering af området som helhed. Det forventes derfor, at der gives en dispensation til, at Byggefelt vil være undtaget af fortidsmindefredning. Området omkring selve fortkernen vil fortsat være omfattet af fortidsmindefredning.

Se figur 16, side 28.

Konkurrenceområde

Området omkring Mosede Fort indeholder en lang række kvaliteter, såvel rekreative som historiske. Der er et stort potentiale for, at en fornyelse og udvidelse af det eksisterende museum i fremtiden kan fremstå som en arkitektonisk berigelse af området, der kan bidrage til at styrke området som helhed. For at kunne give mulighed for at udvikle det eksisterende museum på sigt som en del af en større sammenhæng, er der udlagt et større område som konkurrenceområde. Formålet er at få sikret, at forslag til placering af en ny museumsbygning i byggefeltet skal ses i en større sammenhæng med selve fortidsmindet.

Byggefelt

Selve byggefeltet er udlagt så det afgrænses af den eksisterende ankomst- og parkeringszone nordvest for fortet. På baggrund af Stedsanalysen er byggefeltet disponeret med henblik på at en ny bygning placeres i fornuftig afstand fra

fortkernen og med henblik på at løfte oplevelsen ved ankomsten. Byggefeltet overholder de minimum 2 m afstandskrav fra et fredet fortidsminde.

Ydermere kan en ny bygning med denne placering styrke forbindelse mellem ankomsten og fortet.



Parkeringspladsen.



Stien mellem parkeringspladsen og Mosede Fort.

7.0 Bilag

7.1 Fotografisk registrering



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Fortgården

Fig. 1. Mosede Fort indgang

Fig. 2. Nedgangen til Mosede Fort og fortgården

Fig. 3. Fortgården, kig mod nord-øst

Fig. 4. Infermeriet til højre, kig mod fortgården

Fig. 5. Skure, resterende dele af bygningerne



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Bygningerne

Fig. 1. Butik og billetsalg i Fortmesterboligen

Fig. 2. Infirmeriet

Fig. 3. Fortmesterboligen

Fig. 4. Kikkertstation



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Fortet

Fig. 1. Batterigangen

Fig. 2. Trappe op til skyttestilling oven på kasematterne

Fig. 3. Kaponiere, i vest

Fig. 4. Rekylgeværstandplads

Fig. 5. Kig mod fortgården



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Strandparken

Fig. 1. Trappe ned til stranden i nord-øst

Fig. 2. Rampe ned til stranden i syd-vest

Fig. 3. Kig mod havet

Fig. 4. Picnicborde med udsigt til havet

Fig. 5. Stien mellem stranden og Mosede Fort



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Parkeringspladsen

Fig. 1. Kig mod parkeringspladsen fra Karlslunde Strandvej

Fig. 2. Indkørselen til parkeringspladsen

Fig. 3. Nordlige side af parkeringspladsen

Fig. 4. Ankomsten som gående fra Karlslunde over Karlslunde Strandvej

7.2 Luftfoto fra i dag



Fig. 1

Fig. 1. Luftfoto 2023

7.3 Historiske billeder




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

Mosede Fort under 1. verdenskrig

Mosede Fort blev bygget fra 1913 til 1916. I 1915-1917 blev kasernebygninger, artilleribygning, latrinbygning, kontorbygning og kikkertstationer bygget.

Fig. 1. Luftfoto Mosede Fort 1917

Fig. 2. Kanon 1915-1920

Fig. 3. Fortgården ca. 1950

Fig. 4. Vestre kaserne 1915-1920

Fig. 5. Østre kaserne, artilleribygning og infirmeriet bag ca. 1950



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Mosede Fort efter krigen

Latrinbygningen, artilleribygningen og kontorbygningen blev revet ned efter 1. verdenskrig samtidig med at der blev opført nogle skure langs stranden, samt en bygning for Hjemmeværnet. I midten af 1940'erne bliver infermeriet bygget, der hvor den gamle artilleribygning lå. I 1930'erne var Tomteli, på nordsiden af Mosede Fort, et populært besøgsmaal for campister med et konditori.

Fig. 1. Luftfoto Mosede Fort og Tomteli 1936-1938

Fig. 2. Skure langs stranden 1945

Fig. 3. Luftfoto Mosede Fort 1946

Fig. 4. Luftfoto Mosede Fort 1946



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Fig. 1. Kontreskarpekaponiere i nord-øst 1938.

Da fortet overgik til Roskilde Amt blev kaponieren jorddækket for at undgå faldfare.

Fig. 2. Skydeøvelser langs stranden 1954-1955

Fig. 3. Fortmesterboligen 1970

Fig. 4. Hjemmeværnet 1969



Mosede Fort i 1968

- A Kasernebygninger: 1917
- B Artillerimagasin: 1917
- C Infirmeribygningen: midten af 1940'erne
- D Latrinbygning: 1916
- E Projektør-skure: 1916
- F Barak/kontorbygning: 1917
- G Fortmesterbolig: 1930'erne
- H Barakker og skure: 1940'erne
- I Kikkertstation: 1915
- J Skure: -
- K Skure: -



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

- Fig. 1. Portindgang til Mosede Fort ca. 1950
 Fig. 2. Plan over Mosede Fort 1951
 Fig. 3. Luftfoto Mosede Fort og Tomteli 1956
 Fig. 4. Luftfoto Mosede Fort 1958



Markering af forandringer



Mosede Fort i 1971

Roskilde Amt køber Mosede Fort af Forsvarsministeriet, og fortet bliver en offentlig strandpark i 1970. I denne forbindelse bliver flere af de oprindelige bygninger revet ned. Efter overdragelsen bliver bygningerne istandsat, bl.a. bliver Mosede Fort malet gult, og en parkeringsplads bliver bygget vest for området. En ny restaurantbygning bliver bygget fra 1972-1973.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Fig. 1. Fortgården mod øst med Infirmeriet bag, før istandsættelsen 1971-1972

Fig. 2. Fortgården før istandsættelsen 1971-1972

Fig. 3. Mosede Strandpark med badebro 1972

Fig. 4. Restauranten under opførsel 1972



Markering af forandringer

Mosede Fort i 1977

Den lille parkeringsplads bliver i 1973 skiftet ud med en stor parkeringsplads. Mosede Landevej bliver anlagt og Køge Bugt-banen udvides.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Fig. 1. Luftfoto Mosede Fort og den nye Mosede Landevej 1977-1978

Fig. 2. Arrangement i fortgården ca. 1980

Fig. 3. Mosede Fort indgang efter istandsættelsen 1972



Markering af forandringer

Mosede Fort i 1988

Karlslunde Station åbner i 1979, på Køge Bugt-banen. Der bliver anlagt moler langs stranden.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Fig. 1. Restauranten og stien ned til stranden (ukendt tidspunkt)

Fig. 2. Restauranten 1985-1989

Fig. 3. Arrangement ved Mosede Fort 1989

Fig. 4. Mosede Fort 1985-1989



Markering af forandringer

Mosede Fort i 2002

En rundkørsel bliver anlagt mellem Mosede Strandvej og Mosede Landevej. Politistationen i Karlslunde bliver bygget omkring år 1990.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 1. Strandrensning ca. 2000

Fig. 2. Luftfoto Mosede Fort, mens Karlslunde Kysthave bliver anlagt 2005

Fig. 3. Luftfoto Mosede strand og Mosede Fort 2003



Markering af forandringer

Mosede Fort i 2013

Karlslunde Kysthave og Karlslunde Stationscenter bliver bygget år 2005-2009. Molerne på Mosede strand bliver bygget ud. I 2020 nedtages restaurantbygningen.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Fig. 1. Restaurantbygningen på Mosede Fort ca. 2010

Fig. 2. Karlslunde Kysthave bliver bygget ca. 2006

Fig. 3. Luftfoto Karlslunde Kysthave ca. 2008

Fig. 4. Luftfoto Mosede Fort ca. 2013

8.0 Kilder

Greve Kommunearkiv, arkiv.dk

danmarksarealinformation.miljoeportal.dk

kyst.dk/klimatilpasning/vaerktoej/kystatlas

fredninger.dk/fredning/mosedede-fort-strandpark/

kb.dk/danmarksetfraluftten

Nyt Mosede Fort

Stedsanalyse februar 2025